



Construction d'un centre aquatique à Lévézou-Pareloup (12)

Maîtrise d'œuvre environnement, Commissionnement

Programme
Piscine

Performance environnementale :
Chaufferie 100% plaquettes avec secours Elec, démarche Bâtiment Durable Occitanie

- | | | |
|---|---|---|
| → Maître d'ouvrage
Communauté de commune du Lévézou | → Lieu géographique
Salles-Curan (12) | → État du projet
Réalisé |
| → Architecte
Atelier Po&Po | → Date de livraison
2025 | → Nature de l'ouvrage
Neuf |
| → Secteur
Public | → Surface
1900 m ² | → Coût des travaux
9 600 000 € HT |

Prestations réalisées

BET Environnement en groupement
Conception Réalisation
Simulation thermique dynamique, calcul de consommation, étude d'éclairage, consommation d'eau
Commissionnement

Caractéristiques techniques

Bassins inox
Chaufferie 100% biomasse (plaquettes) avec secours électrique
Ventilation nocturne et free cooling
Installation photovoltaïque (130 kWc) en autoconsommation et export



Piscine de petite taille (25x10) avec un bassin d'activité et un espace bien-être pour la communauté de commune