



Restructuration et surélévation du 37 boulevard Saint-Marcel - Paris 13

AMO, Commissionnement

Programme

Bureaux

Performance environnementale :

Réduction des consommations de 60% en 2050 par rapport à 2004, soit un objectif de 84 kWhEF/m²/an sur l'ensemble de l'opération, production de 20% des consommations par du photovoltaïque. Intégration de matériaux biosourcé à hauteur de 30 kg/m²SDP pour la

→ *Maître d'ouvrage*

Ville de Paris

→ *Architecte*

SAA Architectes

→ *Secteur*

Public

→ *Lieu géographique*

Paris

→ *Date de livraison*

2028

→ *Surface*

1617m²

→ *État du projet*

Conception

→ *Nature de l'ouvrage*

Réhabilitation

→ *Coût des travaux*

5 700 000 €

Prestations réalisées

Commissionnement, analyse des rendus de conception, suivi du chantier, suivi en exploitation.

Caractéristiques techniques

Rénovation avec isolation par l'intérieur en laine de bois, menuiserie double vitrage en bois, ventilation double flux, chauffage par réseau de chaleur, émission par radiateur, ECS par ballon électrique décentralisé. Surélévation en ossature bois isolé en laine de bois.

Mission d'AMO commissionnement, analyse de la de conception, suivi du chantier et suivi d'exploitation pendant 2 ans